

PRZEDMIAR ROBÓT NR - 391/B-K

na wykonanie : przebudowy stacji uzdatniania wody w Dzimierzy
– część – roboty remontowe budowlane.

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

DZIAŁ ROBÓT:

- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

GRUPA ROBÓT:

- 45100000 - 8 – Przygotowanie terenu pod budowę

KLASA ROBÓT:

- 45410000 - 4 - Tynkowanie
- 45430000 – 0 – Pokrywanie podłóg i ścian
- 45440000 - 3 – Roboty malarskie i szklarskie

KATEGORIA ROBÓT:

- 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
- 45442100-8 - Roboty malarskie

Inwestor: **Spółka Wodociągowo-kanalizacyjna**
 Dziemierz – Nowa Wieś
 ul. Sportowa 18a, 44-295 Dziemierz

Sporządził:

Gliwice marzec 2016 r.

Książka Przedmiarów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
REMONT POSADZEK - 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg - SST- 05					
1	KNR 2-02 1102-02-050	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm,zatartej na gładko. - WYRÓWNIANIE POSADZKI POM.2 POM.2 3,94*1,55 Przeniesienie +	 m2 m2 m2 m2	 6,11 ----- 6,11	
				RAZEM	6,11
2	KNR 2-02 1118-01-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) POM.2 3,94*1,55 POM.1 2,20*5,80+0,50*0,70 6,13*2,92*0,5 2,0*6,80 Przeniesienie +	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 6,11 13,11 8,95 13,60 ----- 41,77	
				RAZEM	41,77
3	KNR 2-02 1118-08-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) POM.2 3,94*1,55 POM.1 2,20*5,80+0,50*0,70 6,13*2,92*0,5 2,0*6,80 Przeniesienie +	 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	 6,11 13,11 8,95 13,60 ----- 41,77	
				RAZEM	41,77
4	KNR 2-02 0702-09-050	Przekrycia kanałów płytami z blachy żeberkowej. - P. ANALOGIA ZAKUP I MONTAŻ KRAT PRZYKRYWAJĄCYCH KANAŁ - wymiana do nakładów R współczynnik 1,4 obmiar szacunkowy 10,0 Przeniesienie +	 m2 m2 m2 m2	 10,00 ----- 10,00	
				RAZEM	10,00
TYNKI + MALOWANIE - - 45410000-4 - Tynkowanie; 45442100-8 - Roboty malarskie - SST- 06, SST- 07					
5	KNR 2-02 0829-01-050	Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) pom.2 (1,55*2+3,94*2)*1,50-0,80*1,50 pom.3 (3,40*2+1,40*2)*1,50-0,80*1,50 Przeniesienie +	 m2 m2 m2 m2 m2	 15,27 13,20 ----- 28,47	
				RAZEM	28,47
6	KNR 2-02 0829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm,na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) - płytki gres pom.2 (1,55*2+3,94*2)*1,50-0,80*1,50 pom.3 (3,40*2+1,40*2)*1,50-0,80*1,50 Przeniesienie +	 m2 m2 m2 m2 m2	 15,27 13,20 ----- 28,47	
				RAZEM	28,47

7	KNR 4-01 0711-01-050	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem- wap./wap.gasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.jedno miejsce -1m2 - PRZYJĘTO 15% POM.1 (17,0-3,50)*5,61 17,0*5,08 (5,61+5,08)*0,5*5,74 3,70*5,45 Suma Przeniesienie pomnożone 0,15	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	75,74 86,36 30,68 20,17 ----- 212,94 31,94	
				RAZEM	31,94
8	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17,0*5,74*1,10 (2,45+2,52*2)*2,70 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2	107,34 20,22 ----- 127,56	
				RAZEM	127,56
9	KNR 4-01 1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2,45*2+2,70*2)*3,10 (2,70*2+2,52*2)*3,10*2 (17,0-3,50)*5,61 17,0*5,08 (5,61+5,08)*0,5*5,74 3,70*5,45 (3,40*2+1,40*2)*3,0 (3,94*2+1,55*2)*1,50 (2,12*2+1,55*2)*3,0 (1,14*2+1,55*2)*3,0 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	31,93 64,73 75,74 86,36 30,68 20,17 28,80 16,47 22,02 16,14 ----- 393,03	
				RAZEM	393,03
10	TZKNBK 1915 0401-0290-050	Przygotowanie do malowania starej stolarki. Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy 17,0*1,50*2 5,74*1,50*2 0,80*1,50*2 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	51,00 17,22 2,40 ----- 70,62	
				RAZEM	70,62
11	KNR 4-01 1206-04-050	Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem 17,0*1,50*2 5,74*1,50*2 0,80*1,50*2 Przeniesienie +	m2 m2 m2 m2 m2	51,00 17,22 2,40 ----- 70,62	
				RAZEM	70,62

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	Kod i Nazwa Wspólnego Słownika Zamówień
1.	REMONT POSADZEK	45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
2.	TYNKI + MALOWANIE	45410000-4 - Tynkowanie; 45442100-8 - Roboty malarskie